第 八 章 施工安全措施

【第一節 通則】

第 150 條 (施工場所之安全預防措施)

凡從事建築物之新建、增建、改建、修建及拆除等行為時，應於其施工場所設置適當之防護圍籬、擋土設備、施工架等安全措施，以預防人命之意外傷亡、地層下陷、建築物之倒塌等而危及公共安全。

第 151 條 (火災之預防)

在施工場所儘量避免有燃燒設備，如在施工時確有必要者，應在其周圍以不燃材料隔離或採取防火上必要之措施。

【第二節 防護範圍】

第 152 條 (圍籬之設置)

凡從事本編第 150 條規定之建築行為時，應於施工場所之周圍，利用鐵板木板等適當材料設置高度在 1.8m 以上之圍籬或有同等效力之其他防護設施，但其周圍環境無礙於公共安全及觀瞻者不在此限。

第 153 條 (墜落物體之防護)

為防止高處墜落物體發生危害，應依下列規定設置適當防護措施：

一、自地面高度 3m 以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時，應用垃圾導管或其他防止飛散之有效設施。

二、本法第 66 條所稱之適當圍籬應為設在施工架周圍以鐵絲網或帆布或其他適當材料等設置覆蓋物以防止墜落物體所造成之傷害。

註：建築法第 66 條：2 層以上建築物施工時，其施工部分距離道路境界線或基地境界線不足 2.5m 者，或 5 層以上建築物施工時，應設置防止物體墜落之適當圍籬。

【第三節 擋土設備安全措施】

第 154 條 (擋土設備)

凡進行挖土、鑽井及沉箱等工程時，應依下列規定採取必要安全措施：

一、應設法防止損壞地下埋設物如瓦斯管、電纜，自來水管及下水道管渠等。

二、應依據地層分布及地下水位等資料所計算繪製之施工圖施工。

三、靠近鄰房挖土，深度超過其基礎時，應依本規則建築構造編中有關規定辦理。

四、挖土深度在 1.5m 以上者，除地質良好，不致發生崩塌或其周圍狀況無安全之慮者外，應有適當之擋土設備，並符合本規則建築構造編中有關規定設置。

五、施工中應隨時檢查擋土設備，觀察周圍地盤之變化及時予以補強，並採取適當之排水方法，以保持穩定狀態。

六、拔取板樁時，應採取適當之措施以防止周圍地盤之沉陷。

【第四節 施工架、工作臺、走道】

第 155 條 (施工架之設置)

建築工程之施工架應依下列規定：

一、施工架、工作臺、走道、梯子等，其所用材料品質應良好，不得有裂紋，腐蝕及其他可能影響其強度之缺點。

二、施工架等之容許載重量，應按所用材料分別核算，懸吊工作架 (臺) 所使用鋼索、鋼線之安全係數不得小於 10，其他吊索等附件不得小於 5。

三、施工架等不得以油漆或作其他處理，致將其缺點隱蔽。

四、不得使用鑄鐵所製鐵件及曾和酸類或其他腐蝕性物質接觸之繩索。

五、施工架之立柱應使用墊板、鐵件或採用埋設等方法予以固定，以防止滑動或下陷。

六、施工架應以斜撐加強固定，其與建築物間應各在牆面垂直方向及水平方向適當距離內妥實連結固定。

七、施工架使用鋼管時，其接合處應以零件緊結固定；接近架空電線時，應將鋼管或電線覆以絕緣體等，並防止與架空電線接觸。

第 156 條 (工作臺)

工作臺之設置應依下列規定：

一、凡離地面或樓地板面 2m 以上之工作臺應鋪以密接之板料：

㈠固定式板料之寬度不得小於 40 cm，板縫不得大於 3 cm，其支撐點至少應有 2 處以上。

㈡活動板之寬度不得小於 20 cm，厚度不得小於 3.6 cm，長度不得小於 3.5m，其支撐點至少有 3 處以上，板端突出支撐點之長度不得少於 10 cm，但不得大於板長 1/18。

㈢二重板重疊之長度不得小於 20 cm。

二、工作臺至少應低於施工架立柱頂 1m 以上。

三、工作臺上四周應設置扶手護欄，護欄下之垂直空間不得超過 90 cm，扶手如非斜放，其斷面積不得小於 30 m^2。

第 157 條 (走道及階梯)

走道及階梯之架設應依下列規定：

一、坡度應為 30° 以下，其為 15° 以上者應加釘間距小於 30 cm之止滑板條，並應裝設適當高度之扶手。

二、高度在 8m 以上之階梯，應每 7m 以下設置平臺一處。

三、走道木板之寬度不得小於 30 cm，其兼為運送物料者，不得小於 60 cm。



【第五節 安裝及材料之堆積】

第 158 條 (安裝)

建築物各構材之安裝時應用支撐或螺栓予以固定並應考慮其承載能力。

第 159 條 (材料之堆積)

工程材料之堆積不得危害行人或工作人員及不得阻塞巷道，堆積在擋土設備之周圍或支撐上者，不得超過設計荷重。

第九章
容積設計

