第 39 條

本規則建築設計施工編第 49 條規定之污水處理設施，其污水放流水質應符合水污染防治法規定。

《函令剴掃》

- 停車場建築物（非附屬停車空間）如屬應設置污水處理設施者，其計算基準，應視其設施服務對象及人數，擇型態相近之建築物用途依建築物污水處理設施設計技術規範之建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表計算，或由申請人另行提供計算說明，依個案申請事實認定核處。

第 40-1 條

污水處理設施為現場構築者，其技術規範由中央主管建築機關另定之；為預鑄式者，應經中央環境保護主管機關會同中央主管建築機關審核認可。

第三章 消防設備

【第一節 消防栓設備】

第 42 條（通則）

本規則建築設計施工編第 114 條第❶款規定之消防栓，其裝置方法及必需之配件，應依本節規定。

註 建築設計施工編第 114 條第❶款規定之消防栓為室內消防栓。

第 43 條（材料）

消防栓之消防立管管系，應採用符合中國國家標準之鍍鋅白鐵管或黑鐵管。

註 各類場所消防安全設備設置標準規定：室內消防栓設備之配管材質部分，應符合下列規定之一：❶國家標準 CNS6445 配管用碳鋼鋼管、CNS4626 壓力配管用碳鋼鋼管、CNS6331 配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。❷經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管（即 CPVC 管）。（註：國內已有審核認可之 CPVC 管及銅管）

第 44 條（試壓）

消防栓之消防立管管系竣工時，應作加壓試驗，試驗壓力不得小於 14 kg f/ ㎠，如通水後可能承受之最大水壓超過 10 kg f/ ㎠時，則試驗壓力應為可能承受之最大水壓加 3.5 kg f/ ㎠。試驗壓力應以繼續維持 2 小時而無漏水現象為合格。

註 為確保配管能承受因水錘或湧浪作用造成的間歇性高壓，各類場所消防安全設備設置標準規定，室內消防栓設備之消防立管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程 1.5 倍以上之水壓。試驗壓力以繼續維持 2 小時無漏水現象為合格。

第 45 條（立管）

消防栓之消防立管之裝置，應依下列規定：

❶管徑不得小於 63 ㎜，並應自建築物最低層直通頂層。

❷在每一樓層每 25m 半徑範圍內應裝置 1 支。

❸立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。

❹同一建築物內裝置立管在 2 支以上時，所有立管管頂及管底均應以橫管相互連通，每支管裝接處應設水閥，以便破損時能及時關閉。

註 各類場所消防安全設備設置標準中，消防栓分為室內消防栓及室外消防栓。室內消防栓管徑依水力計算配置。但立管與連結送水管共用時，因為需要供應較大的水量供消防搶救之用，其管徑在 100 ㎜以上。第一種消防栓立管管徑在 63 ㎜以上，第二種消防栓立管管徑在 50 ㎜以上。

第 46 條（消防栓）

每一樓層之每一消防立管，應接裝符合下列規定之消防栓 1 個：


❶距離樓地板面之高度，不得大於 1.5m，並不得小於 30 ㎝。

❷應為銅質角形閥。

❸應裝在走廊或防火構造之樓梯間附近便於取用之位置。供集會或娛樂場所，應裝在下列位置：①舞臺兩側。②觀眾席後兩側。③包廂後側。

❹消防栓之放水量，須經常保持不得小於 130L/min。瞄子放水水壓不得小於 1.7 kg f/㎠，(5 支瞄子同時出水）消防栓出口之靜水壓超過 7 kg f/㎠時，應加裝減壓閥，但直徑 63 ㎜之消防栓免裝。

註各類場所消防安全設備設置標準規定：第一種消防栓，任一樓層內，全部消防栓同時使用時，各消防栓瞄子放水壓力在 1.7 kg f/㎠以上或 0.17MPa 以上，放水量在 130L/min 以上。但全部消防栓數量超過 2 支時，以同時使用 2 支計算之；第二種消防栓，任一樓層內，全部消防栓同時使用時，各消防栓瞄子放水壓力在 1.7 kg f/㎠以上或 0.17MPa 以上，放水量在 80L/min 以上。但全部消防栓數量超過 2 支時，以同時使用 2 支計算之。



第 47 條（消防栓箱）

消防栓應裝置於符合下列規定之消防栓箱內：

❶箱身應依不燃材料構造，並予固定不移動。

❷箱面標有明顯而不易脫落之「消防栓」字樣。

❸箱內應配有下列兩種裝備之任一種。

①第一種裝備

口徑 38 ㎜或 50 ㎜消防水栓 1 個。

口徑 38 ㎜或 50 ㎜消防水帶 2 條，每條長 10m 並附快式接頭。

軟管架。

口徑 13 ㎜直線水霧兩用瞄子一個。

5 層以上建築物第 5 層以上樓層、每層每一立管、應裝口徑 63 ㎜供消防專用快接頭出水口 1 處。

②第二種裝備

口徑 25 ㎜自動消防栓連同管盤，長 30m 之皮管及直線水霧兩用瞄子一套。

口徑 63 ㎜消防栓一個，並附長 10m 水帶 2 條及瞄子 1 具，其水壓應符合前條規定。

註第一種及第二種裝備，即各類場所消防安全設備設置標準規定的第一種消防栓及操控較容易的第二種消防栓。各類場所消防安全設備設置標準規定第一種消防栓箱應有長 15m 並附快式接頭之水帶 2 條，但消防栓接頭至建築物任一點之水平距離在 15m 以下時，水帶部分得設 10m 水帶 2 條。

第 48 條（水源）

裝置消防立管之建築物，應自備 1 種以上可靠之水源。水源容量不得小於裝置消防栓最多之樓層內全部消防栓繼續放水 20min 之水量，但該樓層內全部消防栓數量超過 5 個時，以 5 個計算之。

前項水源，應依下列規定：

❶重力水箱：專供消防用者，容量不得小於前項規定，與普通給水合併使用者，容量應為普通給水量與不小於前項規定之消防用水量之和。普通給水管管系與消防立管管系，必須分開，不得相互連通，消防立管管系與水箱連接後，應裝設逆水閥。重力水箱之水泵，應連接緊急電源。

❷地下水池及消防水泵：地下水池之容量不得小於重力水箱規定之容量。水泵應裝有自

動或手動之啟動裝置，手動啟動裝置在每一消防栓箱內。水泵並應與緊急電源相連接。

❸壓力水箱及加壓水泵：水箱內空氣容積不得小於水箱容積之 1/3，壓力不得小於使建築物最高處之消防栓維持規定放水水壓所需壓力。水箱內貯水量及加壓水泵輸水量之配合水量，不得小於前項規定之水源容量。水箱內壓力減低時，水泵應能立即啟動。水泵應與緊急電源相連接。

❹在自來水壓力及供水充裕之地區，經當地主管自來水機關之同意，消防水泵或加壓水泵得直接接自來水管。

註各類場所消防安全設備設置標準規定：室內消防栓設備之水源容量，應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水 20min 之水量以上。但該樓層內，全部消防栓數量超過 2 支時，以 2 支計算之。

第 49 條 (送水口)

裝置消防立管之建築物，應於地面層室外臨建築線處設置口徑 63 ㎜且符合下列規定之送水口。

❶消防立管數在 2 支以下時，應設置雙口式送水口 1 個，並附快接頭，3 支以上時，設置 2 個。

❷送水口應與消防立管系連通，且在連接處裝置逆止閥。

❸送水口距離基地地面之高度不得大於 1m，並不得小於 50 ㎝。

❹送水口上應標明「消防送水口」字樣。

❺送水口之裝設以埋入型為原則，如需加裝露出型時，應不得妨礙交通及市容。

註各類場所消防安全設備設置標準規定，送水口設於消防車易於接近，且無送水障礙處，其數量在立管數以上，但並沒有規定應為埋入型或露出型。送水口應標明「連結送水管送水口」字樣。

第 50 條 (屋頂消防栓)

裝置消防立管之建築物，其地面以上樓層數在 10 層以上者，應在其屋頂上適當位置，設置口徑 63 ㎜之消防栓一個，消防栓應與消防立管系連通，其距離屋頂面之高度不得大於 1m，並不得小於 50 ㎝。

註各類場所消防安全設備設置標準規定：凡設有室內消防栓者，在屋頂上適當位置至少設置 1 個測試用出水口，並標明測試出水口字樣。但斜屋頂設置測試用出水口有困難時，得免設。

【第二節 自動撒水設備】

第 51 條 (通則)

本規則建築設計施工編第 114 條第❷款規定之自動撒水設備，其裝置方法及必需之配件，應依本節規定。

第 52 條 (材料)

自動撒水設備管系採用之材料，應依本編第 43 條規定。

第 53 條 (試壓)

自動撒水設備竣工時，應作加壓試驗，試驗方法：準用本編第 44 條規定，但乾式管系應併行空壓試驗，試驗時，應使空氣壓力達到 2.8 kg f/ ㎠之標準，在保持 24 小時之試驗時間內，如漏氣量達到 0.23 kg以上時，應即將漏氣部分加以填塞。

註各類場所消防安全設備設置標準規定漏氣減壓量應在 0.1 kg f/ ㎠以下或 0.01MPa 以下為合格。

第 54 條（管系形式）

自動撒水設備得依實際情況需要，採用下列任一裝置形式：

❶密閉濕式：平時管內貯滿高壓水，作用時即時撒水。

❷密閉乾式：平時管內貯滿高壓空氣，作用時先排空氣，繼即撒水。

❸開放式：平時管內無水，用火警感應器啟動控制閥，使水流入管系撒水。

註 除上述3款，各類場所消防安全設備設置標準規定型式尚有：預動式及其他經中央主管機關認可者。

第 55 條（撒水頭配置）

自動撒水設備之撒水頭，其配置應依下列規定：

❶撒水頭之配置，在正常情形下應採交錯方式。

❷戲院、舞廳、夜總會、歌廳、集會堂表演場所之舞臺及道具室、電影院之放映室及貯存易燃物品之倉庫，每一撒水頭之防護面積不得大於 6 m^2，撒水頭間距，不得大於 3m。

❸前款以外之建築物，每一撒水頭之防護面積不得大於 9 m^2，間距不得大於 3.5m。但防火建築物或防火構造建築物，其防護面積得增加為 11 m^2以下，間距 4m 以下。

❹撒水頭與牆壁間距離，不得大於前兩款規定間距之半數。

註 各類場所消防安全設備設置標準規定的撒水頭配置，係以防護區域內任一點至撒水頭之水平距離檢討，依撒水頭型式而有不同之規定。供倉庫、傢俱展示販售場使用之場所，其樓層高度超過 10m 且樓地板面積在 700 m^2以上之高架儲存倉庫，還須依高度檢討設置。

第 56 條（撒水頭與結構體）

撒水頭裝置位置與結構體之關係，應依下列規定：

❶撒水頭之迴水板，應裝置成水平，但樓梯上得與樓梯斜面平行。

❷撒水頭之迴水板與屋頂板，或天花板之間距，不得小於 8 cm，且不得大於 40 cm。

❸撒水頭裝置於梁下時，迴水板與梁底之間距不得大於 10 cm，且與屋頂板，或天花板之間距不得大於 50 cm。

❹撒水頭四週，應保持 60 cm以上之淨空間。

❺撒水頭側面有梁時，應依下表規定裝置之：

撒水頭與梁側面淨距離（cm）	1~30	31~60	61~75	76~90	91~105	106~120	121~135	136~150	151~165	166~180
迴水板高出梁底面尺寸（cm）	0	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	17.5	22.5	27.5	35.0

❻撒水頭迴水板與其下方隔間牆頂或櫥櫃頂之間距，不得小於 45 cm。

❼撒水裝在空花型天花板內，對熱感應與撒水皆有礙時，應用定格溫度較低之撒水頭。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 47 條規定：撒水頭之位置，依下列規定裝置：

❶撒水頭軸心與裝置面成垂直裝置。

❷撒水頭迴水板下方 45 cm內及水平方向 30 cm內，應保持淨空間，不得有障礙物。

❸密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面（指樓板或天花板）下方，其間距在 30 cm以下。

❹密閉式撒水頭裝置於梁下時，迴水板與梁底之間距在 10 cm以下，且與樓板或天花板之間距在 50 cm以下。

❺密閉式撒水頭裝置面，四周以淨高 40 cm以上之梁或類似構造體區劃包圍時，按各區劃裝置。但該梁或類似構造體之間距在 180 cm以下者，不在此限。

❻使用密閉式撒水頭，且風管等障礙物之寬度超過 120 cm時，該風管等障礙物下方，亦應設置。

❼側壁型撒水頭應符合下列規定：①撒水頭與裝置面（牆壁）之間距，在 15 cm以下。②撒水頭迴水板與天花板或樓板之間距，在 15 cm以下。③撒水頭迴水板下方及水平方向 45 cm內，保持淨空間，不得有障礙物。

❽密閉式撒水頭側面有梁時，依下表裝置。

撒水頭與梁側面淨距離（cm）	74 以下	75~99	100~149	150 以上
迴水板高出梁底面尺寸（cm）	0	9 以下	14 以下	29 以下

前項第❽款之撒水頭，其迴水板與天花板或樓板之距離超過 30 cm時，依下列規定設置防護板：①防護板應使用金屬材料，且直徑在 30 cm以上。②防護板與迴水板之距離，在 30 cm以下。

第 57 條（免裝撒水頭之房間）

下列房間，得免裝撒水頭：

❶洗手間、浴室、廁所。
❷室內太平梯間。
❸防火構造之電梯機械室。
❹防火構造之通信設備室及電腦室，具有其他有效滅火設備者。
❺貯存鋁粉、碳酸鈣、磷酸鈣、鈉、鉀、生石灰、鎂粉、過氧化鈉等遇水將發生危險之化學品倉庫或房間。

註 各類場所消防安全設備設置標準規定下列處所得免裝撒水頭：

❶洗手間、浴室或廁所。
❷室內安全梯間、特別安全梯間或緊急昇降機間之排煙室。
❸防火構造之昇降機昇降路或管道間。
❹昇降機機械室或通風換氣設備機械室。
❺電信機械室或電腦室。
❻發電機、變壓器等電氣設備室。
❼外氣流通無法有效探測火災之走廊。
❽手術室、產房、X 光（放射線）室、加護病房或麻醉室等其他類似處所。
❾電影片映演場所（戲院、電影院）、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、理容院（觀光理髮、視聽理容等）、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所 (MTV 等）、視聽歌唱場所 (KTV 等）、酒家、酒吧、酒店（廊）及集會堂使用之觀眾席，設有固定座椅部分，且撒水頭裝置面高度在 8m 以上者。
❿室內游泳池之水面或溜冰場之冰面上方。
⓫主要構造為防火構造，且開口設有具 1 小時以上防火時效之防火門之金庫。
⓬儲存鋁粉、碳化鈣、磷化鈣、鈉、生石灰、鎂粉、鉀、過氧化鈉等禁水性物質或其他遇水時將發生危險之化學品倉庫或房間。
⓭各類場所消防安全設備設置標準第 17 條第 1 項第 5 款之建築物中（即屬應設置自動撒水設備之複合用途建築物中有供甲類場所用途使用之建築物，甲類場所樓地板面積合計達 3,000 ㎡以上，供甲類場所使用之樓層）（地下層、無開口樓層及第 11 層以上之樓層除外），供第 12 條第 2 款至第 4 款所列場所使用，與其他部分間以具 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔，並符合下列規定者：①區劃分隔之牆壁及樓地板開口面積合計在 8 ㎡以下，且任一開口面積在 4 ㎡以下。②前目開口部設具 1 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備，且開口部與走廊、樓梯間不得使用防火鐵捲門。但開口面積在 4 ㎡以下，且該區劃分隔部分能二方向避難者，得使用具 0.5 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。
⓮各類場所消防安全設備設置標準第 17 條第 1 項第 4 款之建築物中（即應設置自動撒水設備之 11 層以上建築物供甲類場所或複合用途建築物中，有甲類場所用途者使用者）（地下層、無開口樓層及第 11 層以上之樓層除外），供第 12 條第 2 款至第 4 款所列場所使用，與其他部分間以具 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔，並符合下列規定者：①區劃分隔部分，樓地板面積在 200 ㎡以下。②內部裝修符合建築技術規則建築設計施工編第 88 條規定。③開口部設具 1 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備，且開口部與走廊、樓梯間不得使用防火鐵捲門。但開口面積在 4 ㎡以下，且該區劃分隔部分能二方向避難者，得使用具 0.5 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。
⓯其他經中央主管機關指定之場所。

第 58 條 (給水配管)

撒水頭裝置數量與其管徑之配比，應依下表規定：

撒水頭數量 (個)	2	3	5	10	30	60	100	100 以上
管徑 (mm)	25	32	40	50	65	80	90	100

每一直接接裝撒水頭之支管上，撒水頭不得超過 8 個。

註 各類場所消防安全設備設置標準無此規定。

第 59 條 (撒水頭放水量)

撒水頭放水量應依下列規定：

❶密閉濕式或乾式：不得小於 80L/min。

❷開放式：不得小於 160L/min。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 50 條規定：撒水頭之放水量，應在 80L/min(設於高架倉庫者，應為 114L/min 以上)，且放水壓力應在 1 kg f/ ㎠以上或 0.1Mpa 以上。但小區劃型撒水頭之放水量，應在 50L/min 以上。放水型撒水頭之放水量，應達防護區域 5L/min・ ㎡以上。但儲存可燃物場所，應達 10L/min・ ㎡以上。

第 60 條 (自動警報逆止閥)

自動撒水設備應裝設自動警報逆止閥，每一樓層之樓地板面積 3,000 ㎡以內者，每一樓層應裝置一套；超過 3,000 ㎡時，每一樓層應裝設兩套。無隔間之樓層內，前項 3,000 ㎡，得增為 12,000 ㎡。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 51 條規定：自動撒水設備應裝置適當之流水檢知裝置，並符合下列規定：

❶各樓層之樓地板面積在 3,000 ㎡以下者，裝設 1 套，超過 3,000 ㎡者，裝設 2 套。但上下二層，各層撒水頭數量在 10 個以下，且設有火警自動警報設備者，得二層共用。

❷無隔間之樓層內，前款 3,000 ㎡得增為 10,000 ㎡。

❸撒水頭或一齊開放閥開啟放水時，即發出警報。

❹附設制水閥，其高度距離樓地板面在 1.5m 以下 0.8m 以上，並於制水閥附近明顯易見處，設置標明制水閥字樣之標識。

第 61 條 (查驗管)

每一裝有自動警報逆止閥之自動撒水系統，應與下列規定，配置查驗管：

❶管徑不得小於 25 mm。

❷出口端配裝平滑而防銹之噴水口，其放水量應與本編第 59 條規定相符。

❸查驗管應接裝在建築物最高層或最遠支管之末端。

❹查驗管控制閥距離地板面之高度，不得大於 2.1m。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 56 條規定：使用密閉式撒水頭之自動撒水設備末端之查驗閥，依下列規定配置：

❶管徑在 25 mm以上。

❷查驗閥依各流水檢知裝置配管系統配置，並接裝在建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端。

❸查驗閥之一次側設壓力表，二次側設有與撒水頭同等放水性能之限流孔。

❹距離地板面之高度在 2.1m 以下，並附有排水管裝置，並標明末端查驗閥字樣。

第 62 條 (水源)

裝置自動撒水設備之建築物，應自備 1 種以上可靠之水源。水源容量，應依下列規定：

❶ 10 層以下建築物：不得小於 10 個撒水頭繼續放水 20min 之水量。

❷ 11 層以上之建築物及百貨商場、戲院之樓層：不得小於 30 個撒水頭繼續放水 20min 之水量。

前項水源，應為能自動供水之重力水箱，地下水池及消防水泵、或壓力水箱及加壓水泵。水泵均應連接緊急電源。

註因相關條文冗長，請參閱各類場所消防安全設備設置標準第 57 條。

第 63 條（送水口）

裝置自動撒水設備之建築物，應依本編第 49 條第❶、❷、❸款設置送水口，並在送水口上標明「自動撒水送水口」字樣。

註各類場所消防安全設備設置標準第 59 條規定：裝置自動撒水之建築物，應於地面層室外臨建築線，消防車容易接近處，設置口徑 63 ㎜之送水口，並符合下列規定：

❶應為專用。

❷裝置自動撒水設備之樓層，樓地板面積在 3,000 ㎡以下，至少設置雙口形送水口 1 個，並裝接陰式快速接頭，每超過 3,000 ㎡，增設一個。但應設數量超過 3 個時，以 3 個計。

❸設在無送水障礙處，且其高度距基地地面在 1m 以下 0.5m 以上。

❹與立管管系連通，其管徑在立管管徑以上，並在其附近便於檢修確認處，裝置逆止閥及止水閥。

❺送水口附近明顯易見處，標明「自動撒水送水口」字樣及送水壓力範圍。

【第三節 火警自動警報器設備】

第 64 條（通則）

本規則建築設計施工編第 115 條規定之火警自動警報器，其裝置方法及必需之配件，應依本節規定。

註建築設計施工編第 115 條規定者為警報設備，其中並無「火警自動警報器」一詞。

第 65 條（火警分區）

裝設火警自動警報器之建築物，應依下列規定，劃定火警分區：

❶每 1 火警分區不得超過 1 樓層，且不得超過樓地板面積 600 ㎡，但上下兩層樓地板面積之和不超過 500 ㎡者，得 2 層共同 1 分區。

❷每 1 分區之任一邊長，不得超過 50m。

❸如由主要出入口，或直通樓梯出入口能直接觀察該樓層任一角落時，第❶款規定之 600 ㎡得增為 1,000 ㎡。

註各類場所消防安全設備設置標準第 112 條規定：裝設火警自動警報設備之建築物，依下列規定劃定火警分區：

❶每 1 火警分區不得超過 1 樓層，並在樓地板面積 600 ㎡以下。但上下 2 層樓地板面積之和在 500 ㎡以下者，得 2 層共用 1 分區。

❷每 1 分區之任一邊長在 50m 以下。但裝設光電式分離型探測器時，其邊長得在 100m 以下。

❸如由主要出入口或直通樓梯出入口能直接觀察該樓層任一角落時，第❶款規定之 600 ㎡得增為 1,000 ㎡。

❹樓梯、斜坡通道、昇降機之昇降路及管道間等場所，在水平距離 50m 範圍內，且其頂層相差在 2 層以下時，得為 1 火警分區。但應與建築物各層之走廊、通道及居室等場所分別設置火警分區。

❺樓梯或斜坡通道，垂直距離每 45m 以下為 1 火警分區。但其地下層部分應為另 1 火警分區。

第 66 條（設備內容）

火警自動警報設備應包括下列設備：❶自動火警探測設備。❷手動報警機。❸報警標示燈。❹火警警鈴。❺火警受信機總機。❻緊急電源。

裝置於散發易燃性塵埃處所之火警自動警報設備，應具有防爆性能。裝置於散發易燃性飛絮或非導電性及非可燃性塵埃處所者，應具有防塵性能。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 2 編規定的警報設備包括：火警自動警報設備（火警受信總機及探測器等）、手動報警設備（火警發信機、標示燈及火警警鈴）、緊急廣播設備（揚聲器、擴音機及操作裝置、啟動裝置、緊急電源）、瓦斯漏氣火警自動警報設備、119 火災通報裝置。

第 67 條（自動火警探測設備）

自動火警探測設備，應為符合下列規定型式之任一型：

❶定溫型：裝置點溫度到達探測器定格溫度時，即行動作。該探測器之性能，應能在室溫 20℃昇至 85℃時，於 7min 內動作。

❷差動型：當裝置點溫度以平均 10℃ /min 上昇時，應能在 4.5min 以內即行動作，但通過探測器之氣流較裝置處所室溫度高出 20℃時，該探測器亦應能在 30s 內動作。

❸偵煙型：裝置點煙之濃度到達 8% 遮光程度時，探測器應能在 20s 內動作。

註 火警探測器認可基準中，將探測器種類依據動作原理分為：差動式局限型探測器、差動式分布型探測器、定溫式局限型探測器、定溫式線型探測器、補償式局限型探測器、離子式探測器、光電式探測器、火焰式探測器、複合式探測器等 9 種。

第 68 條（探測範圍）

探測器之有效探測範圍，應依下表規定：

型式	離地板面高度	有效探測範圍（m^2）	
		防火建築物及防火構造物	其他建築物
定溫型	4m 以下	20	15
差動型	4m 以下	70	40
	4m~8m	40	25
偵煙型	4m 以下	100	100
	4m~8m	50	50
	8m~20m	30	30

探測器裝置於四週均為通達天花板牆壁之房間內時，其探測範圍，除照前項規定外，並不得大於該房間樓地板面積。

探測器裝置於四週均為淨高 60 cm以上之梁或類似構造體之平頂時，其探測範圍，除照本條表列規定外，並不得大於該梁或類似構造體所包圍之面積。

註 因相關條文冗長，請參閱各類場所消防安全設備設置標準第 120~122 條。

第 69 條（探測器構造）

探測器之構造，應依下列規定：

❶動作用接點，應裝置於密封之容器內，不得與外面空氣接觸。

❷氣溫降至 -10℃時，其性能應不受影響。

❸底板應有充力之強度，裝置後不致因構造體變形而影響其性能。

❹探測器之動作，不得因熱氣流方向之不同，而有顯著之變化。

註 探測器屬於內政部公告應實施認可之消防機具器材及設備，供各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備所使用之火警探測器，其構造、材質、性能等技術上之規範及試驗方法，皆應符合火警探測器認可基準之規定。

第 70 條 (探測器位置)

探測器裝置位置，應依下列規定：

❶應裝置在天花板下方 30 ㎝範圍內。
❷設有排氣口時，應裝置於排氣口週圍 1m 範圍內。
❸天花板上設出風口時，應距離該出風口 1m 以上。
❹牆上設有出風口時，應距離該出風口 3m 以上。
❺高溫處所，應裝置耐高溫之特種探測器。

註各類場所消防安全設備設置標準第 115 條規定：探測器之裝置位置，依下列規定：

❶天花板上設有出風口時，除火焰式、差動式分布型及光電式分離型探測器外，應距離該出風口 1.5m 以上。
❷牆上設有出風口時，應距離該出風口 1.5m 以上。但該出風口距天花板在 1m 以上時，不在此限。
❸天花板設排氣口或回風口時，偵煙式探測器應裝置於排氣口或回風口周圍 1m 範圍內。
❹局限型探測器以裝置在探測區域中心附近為原則。
❺局限型探測器之裝置，不得傾斜 45° 以上。但火焰式探測器，不在此限。

第 71 條 (手動報警機)

手動報警機應依下列規定：

❶按鈕按下時，應能即刻發出火警音響。
❷按鈕前應有防止隨意撥弄之保護板，但在 8 kg f 靜指壓力下，該保護板應即時破裂。
❸電氣接點應為雙接點式。

裝置於屋外之報警機，應具有防水性能。

註各類場所消防安全設備設置標準第 129 條規定：每一火警分區，依下列規定設置火警發信機：

❶按鈕按下時，能即刻發出火警音響。
❷按鈕前有防止隨意撥弄之保護板。
❸附設緊急電話插座。
❹裝置於屋外之火警發信機，具防水之性能。

二樓層共用一火警分區者，火警發信機應分別設置。但樓梯或管道間之火警分區，得免設。

第 72 條 (報警標示燈)

標示燈應依下列規定：

❶用 5W 或 10W 之白熾燈泡，裝置於玻璃製造之紅色透明罩內。
❷透明罩應為圓弧形，裝置後凸出牆面。

註各類場所消防安全設備設置標準第 130 條規定：設有火警發信機之處所，其標示燈應平時保持明亮，標示燈與裝置面成 15° 角，在 10m 距離內須無遮視物且明顯易見。

該條文已無限制透明罩形狀，且未規定燈泡種類，消防檢修實務多採用省電且耐用之 LED 燈泡。

第 73 條 (火警警鈴)

火警警鈴應依下列規定：

❶電源應為直流式。
❷電壓到達規定電壓之 80% 時，應能即刻發出音響。
❸在規定電壓下，離開火警警鈴 100 ㎝處，所測得之音量，不得小於 85 唪 (phon)。
❹電鈴絕緣電阻在 20 MΩ以上。
❺警鈴音響應有別於建築物其他音響，並除報警外，不得兼作他用。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 131 條規定：設有火警發信機之處所，其火警警鈴，依下列規定設置：❶電壓到達規定電壓之 80% 時，能即刻發出音響。❷在規定電壓下，離開火警警鈴 100 cm處，所測得之音壓，在 90dB 以上。❸電鈴絕緣電阻以直流 250V 額定之絕緣電阻計測定，在 20 MΩ 以上。❹警鈴音響應有別於建築物其他音響，並除報警外不得兼作他用。

依第 2 章警報設備第 3 節緊急廣播設備設有緊急廣播設備時，得免設前項火警警鈴。

第 74 條（報警機標示燈及火警鈴位置）

手動報警機、標示燈及火警鈴之裝置位置，應依下列規定：

❶應裝設於火警時人員避難通道內適當而明顯之位置。

❷手動報警機高度，離地板面之高度不得小於 1.2m，並不得大於 1.5m。

❸標示燈及火警警鈴距離地板面之高度，應在 2m 至 2.5m 之間，但與手動報警機合併裝設者，不在此限。

❹建築物內裝有消防立管之消防栓箱時，手動報警機、標示燈、及火警警鈴應裝設在消火栓箱上方牆上。

第 75 條（火警受信總機）

火警受信總機應依下列規定：

❶應具有火警表示裝置，指示火警發生之分區。

❷火警發生時，應能發出促使警戒人員注意之音響。

❸應具有試驗火警表示動作之裝置。

❹應為交直流電源兩用型，火警分區不超過 10 區之總機，其直流電源得採用適當容量之乾電池，超過 10 區者，應採用附裝自動充電裝置之蓄電池。

❺應裝有全自動電源切換裝置，交流電源停電時，可自動切換至直流電源。

❻火警分區超過 10 區之總機，應附有線路斷線試驗裝置。

❼總機開關，應能承受最大負荷電流之 2 倍，且使用 1 萬次以上而無任何異狀者，總機所用電鍵如非在定位時，應以亮燈方式表示。

❽火警表示裝置之燈泡，每分區至少應有 2 個並聯，以免因燈泡損壞而影響火警。

❾繼電器應為雙接點式並附有防塵外殼，在正常負荷下，使用 30 萬次後，不得有任何異狀。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 125 條規定：火警受信總機應依下列規定裝置：

❶具有火警區域表示裝置，指示火警發生之分區。

❷火警發生時，能發出促使警戒人員注意之音響。

❸附設與火警發信機通話之裝置。

❹一棟建築物內設有 2 臺以上火警受信總機時，設受信總機處，設有能相互同時通話連絡之設備。

❺受信總機附近備有識別火警分區之圖面資料。

❻裝置蓄積式探測器或中繼器之火警分區，該分區在受信總機，不得有雙信號功能。

❼受信總機、中繼器及偵煙式探測器，有設定蓄積時間時，其蓄積時間之合計，每一火警分區在 60 s 以下，使用其他探測器時，在 20 s 以下。

❽歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所 (MTV 等)、視聽歌唱場所 (KTV 等)、酒家、酒吧、酒店 (廊) 或其他類似場所，因營業時音量或封閉式隔間等特性，致難以聽到火警警鈴聲響或辨識緊急廣播語音，於火災發生時，應連動停止相關娛樂用影音設備。

❾受信總機應具有於接受火災信號後一定時間內或再接受火災信號時，強制地區警報音響裝置鳴動之功能。

總樓地板面積未達 350 m²之建築物，得設置單回路火警受信總機，其裝置不受前項第❶款及第❸款至第❺款之限制：符合第 19 條第 1 項第❹款所定之樓層及場所用途分類，且該層樓地板面積未達 350 m²者，亦同。

第 76 條 (火警受信總機位置)

火警受信總機之裝置位置，應依下列規定：

❶應裝置於值日室或警衛室等經常有人之處所。
❷應裝在日光不直接照射之位置。
❸應垂直裝置，避免傾斜，其外殼並須接地。
❹壁掛型總機操作開關距離樓地板之高度，應在 1.5m 至 1.8m 之間。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 126 條規定：設有防災中心時，火警受信總機應設於該中心。座式操作型總機操作開關距離樓地板面之高度，在 0.6m 以上 1.5m 以下。

第 77 條 (配線)

火警自動警報器之配線，應依下列規定：

❶採用電線配線者，應為耐熱 600V 塑膠絕緣電線，其線徑不得小於 1.2 ㎜，或採用同斷面積以上之絞線。
❷採用電纜者，應為通信用電纜。
❸纜、線連接時，應先絞合焊錫，再以膠布包纏。
❹除室外架空者外，纜、線應一律穿入金屬或硬質塑膠導線管內。
❺採用數個分區共同一公用線方式配線時，該公用線供應之分區數，不得超過 7 個。
❻導線管許可容納電線根數應依下表規定：

導管口徑 (㎜) / 電線根數 / 電線線徑或斷面積	13	19	25	32	38	50	63	76
1.2 ㎜	7	12	18	33	45	74	105	160
1.6 ㎜	6	10	16	29	40	65	93	143
2.0 ㎜	4	8	13	24	32	53	76	117
5.5 ㎟	4	6	11	19	26	43	61	95
8 ㎟		4	6	11	15	25	36	56

❼電線或電纜之斷面積，(包括包覆之絕緣物) 不得大於導線管斷面積之 30%。
❽配線應採用串接式，並應加設終端電阻，以便斷線發生時，可用通路試驗法由總機處測出。
❾前款終端電阻，得以環繞型接線代替。
❿埋設於屋外或有浸水之虞之配線，應採用電纜外套金屬管，並與電力線保持 30 ㎝以上之間距。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 127 條規定：火警自動警報設備之配線，除依用戶用電設備裝置規則外，依下列規定設置：

❶常開式之探測器信號回路，其配線採用串接式，並加設終端電阻，以便藉由火警受信總機作回路斷線自動檢出用。
❷ P 型受信總機採用數個分區共用一公用線方式配線時，該公用線供應之分區數，不得超過 7 個。
❸ P 型受信總機之探測器回路電阻，在 50Ω 以下。
❹電源回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值，以直流 250V 額定之絕緣電阻計測定，對地電壓在 150V 以下者，在 0.1 MΩ以上，對地電壓超過 150V 者，在 0.2 MΩ以上。探測器回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值，以直流 250V 額定之絕緣電阻計測定，每一火警分區在 0.1 MΩ以上。
❺埋設於屋外或有浸水之虞之配線，採用電纜並穿於金屬管或塑膠導線管，與電力線保持 30 ㎝以上之間距。